

Kostenschätzung Konzept Variante 1

Signalisation		Einheit	Menge	Preis / Menge	
Installation	SFr. 1 000	Pauschal	1	SFr. 1 000	(inkl. An- und Abtransport, Reinigung Geräte)
<b>MONTAGE</b>					
<b>Zonensignalisation</b>					
- Neuer Ständer Signal T-30-Zone (2-seitig)	SFr. 3 000	Stück	3	SFr. 1 000	(inkl. Signale, Stele, Fundament, Montage)
- Neuer Ständer Signal Begegnungszone (2-seitig)	SFr. 1 000	Stück	1	SFr. 1 000	(inkl. Signale, Stele, Fundament, Montage)
- Stele T-30-Zone (2-seitig)	SFr. 4 800	Stück	3	SFr. 1 600	(inkl. Signale, Stele, Leilpfeile, Fundament, Montage)
- Stele Begegnungszone (2-seitig)	SFr. 1 700	Stück	1	SFr. 1 700	(inkl. Signale, Stele, Leilpfeile, Fundament, Montage)
- Rahmen + Zonensignal (an bestehenden Ständer montiert)	SFr. 3 300	Stück	6	SFr. 550	(inkl. Signale, Rahmen, Montage)
<b>Andere Signalisation</b>					
- Neuer Ständer Signal (2-seitig)	SFr. 800	Stück	1	SFr. 800	(inkl. Signale, Ständer, Fundament, Montage)
- Rahmen + Signal (an bestehenden Kandelaber montiert)	SFr. 2 200	Stück	4	SFr. 550	(inkl. Signale, Rahmen, Montage)
- Neuer Ständer Signal (1-seitig)	SFr. 600	Stück	1	SFr. 600	(inkl. Signale, Ständer, Fundament, Montage)
- Signal (an bestehenden Rahmen ersetzen)	SFr. 250	Stück	1	SFr. 250	(inkl. Signale, Montage)
<b>DEMONTAGE</b>					
- Demontage Signale, Rohrrahmenständer stehen lassen	SFr. 200	Stück	4	SFr. 50	(Erfahrungswert)
- Demontage Signale, Rohrrahmenständer entfernen	SFr. 600	Stück	6	SFr. 100	(Erfahrungswert)
<b>Total</b>	<b>SFr. 19 500</b>				

Markierung + Möblierung		Einheit	Menge	Preis / Menge	
Installation	SFr. 1 500	Pauschal	1	SFr. 1 500	(inkl. An- und Abtransport, Reinigung Geräte)
<b>Demarkierung</b>					
- Linien b= 0.15m	SFr. 72	m	6	SFr. 12	(inkl. Entsorgung)
<b>Markierung</b>					
- Linien gelb, b= 0.15m (strukturiert) Fussgängerlängsstreifen	SFr. 5 580	m	620	SFr. 9	(inkl. vormarkieren und einmessen)
- Linien weiss, b= 0.15m (strukturiert) Abweislinie	SFr. 396	m	33	SFr. 12	(inkl. vormarkieren und einmessen)
- Linien weiss, b= 0.15m (strukturiert) Rechtsvortritt 1m/1m	SFr. 1 330	m	95	SFr. 14	(inkl. vormarkieren und einmessen)
- Bodenmarkierung Zoneneingang (Querbalken)	SFr. 900	m	9	SFr. 100	(inkl. vormarkieren und einmessen)
- Bodenmarkierung 'Zone 30'	SFr. 1 125	Stück	3	SFr. 375	(inkl. vormarkieren und einmessen)
- Bodenmarkierung '20', h=2.00m	SFr. 300	Stück	2	SFr. 150	(inkl. vormarkieren und einmessen)
- Bodenmarkierung '30' oder '20', h=1.20m (Wiederholung)	SFr. 2 880	Stück	24	SFr. 120	(inkl. vormarkieren und einmessen)
<b>Möblierung</b>					
- Poller	SFr. 3 850	Stück	7	SFr. 550	(inkl. Poller, Fundament, Montage)
<b>Total (gerundet)</b>	<b>SFr. 17 900</b>				

Kosten Massnahmen Verkehrsberuhigung	
Signalisation	SFr. 19 500
Markierung + Möblierung	SFr. 17 900
<b>Zwischentotal I (gerundet)</b>	<b>SFr. 37 400</b>
Ausführungsplanung, Projekt- und Bauleitung	SFr. 9 400
Verfahren und Nebenkosten	SFr. 900
Unvorhergesehenes	SFr. 6 000
<b>Zwischentotal II (gerundet)</b>	<b>SFr. 53 700</b>
MwSt. (8.1%)	SFr. 4 300
<b>Zwischentotal III (gerundet)</b>	<b>SFr. 58 000</b>